

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации ИвановоСмирнов А.В.  
2013 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

### Содержание, установка и замена дорожных знаков

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 241,626 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 171,393 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 33,375 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 18,503 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 285,2 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (100 знаков) (ИДС 81-36 2004 п.п. 3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (1714,17 руб.); 142% от ФОТ СП (977,8 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	412 412			206	206			48,3	24,15
2	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12,5	87,17	87,17 11,6		1089,63		1089,63 145,00			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Демонтаж стоек (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (3893,65 руб.): 142% от ФОТ СП (2221,03 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,2	4096,38 2178,22	1918,16 161,34		819,28	435,65	383,63 32,27		255,36	51,07
4	ФЕР27-09-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка металлических стоек с рытьем ям (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (5148 руб.): 142% от ФОТ СП (2936,53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,16	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	1395,31	572,56	548,05 46,10	274,7	419,52	67,12
5	Прайс-лист	Стойки металлические L=4 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	8	115,19		115,19	921,52			921,52		
6	Прайс-лист	Стойки металлические L=4,7 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	8	133,99		133,99	1071,92			1071,92		
7	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (63,67 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (33,6 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,018	838,35 838,35			15,09	15,09			111,78	2,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (8899,03 руб.): 142% от ФОТ СП (5076,21 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,58	964,33 676,86		287,47	1523,64	1069,44		454,2	79,35	125,37
9	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	39,5	87,17	87,17 11,6		3443,22		3443,22 458,20			
10	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	9	134,2		134,2	1207,8			1207,8		
11	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5	105,57		105,57	527,85			527,85		
12	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5	125,09		125,09	625,45			625,45		
13	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5	75,78		75,78	378,9			378,9		
14	Прайс-лист	Знаки дорожные 600x900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	20	140,28		140,28	2805,6			2805,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Прайс-лист	Знаки дорожные 900х900 с флуоресцентным покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	44	274,77		274,77	12089,88			12089,88		
16		Знаки б/у (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	70									
17	ФЕРМ08-02-365-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 Прим.	Установка дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки (1 шт.) (Письмо № 30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); МДС35 пр. 1 т. 2 п. 4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Электромонтажные работы на других объектах: НР (848,97 руб.): 95% от ФОТ СП (580,87 руб.): 65% от ФОТ	5	207,52 21,56	96,35 8,94	89,61	1037,6	107,8	481,75 44,70	448,05	2,1436	10,72
18	ФССЦ-101-0813 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-0,036	12242		12242	-440,71			-440,71		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР27-09-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (337,92 руб.): 142% от ФОТ СП (192,76 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05	1099,7 812,23		287,47	54,99	40,61		14,38	95,22	4,76
20	ФСЭМ-400001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 307	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,89	87,17	87,17 11,6		77,58		77,58 10,32			
21	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	5	134,2		134,2	671			671		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3-4, 8, 20												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 14 079,41)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 14 079,41)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 5-6, 9-13, 16-17, 19, 22												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 7							15,09	15,09				2,01
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							88,43	88,43				2,01
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 88,43)							63,67					
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 88,43)							33,6					2,01
Итого с накладными и см. прибылью							185,7					274,48
Итого							171393,17					
Итого по Монтажным работам												
Машины:												
Итого Поз. 2, 15, 21							4610,43		4610,43 613,52			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"							25864,51		25864,51 3441,85			
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 18							1037,6	107,8	481,75 44,70	448,05		10,72
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							6080,34	631,71	2823,06 261,94	2625,57		10,72
Накладные расходы 95% ФОТ (от 893,65)							848,97					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 893,65)							580,87					
Итого с накладными и см. прибылью							7510,18					10,72
Итого							33374,69					10,72
Итого							204767,86					285,2
НДС 18%							36858,21					
ВСЕГО по смете							241626,07					285,2

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Аботуров И.Ю.

Согласовано

Бобышев С.Н.