

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на установку и замену пешеходных ограждений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1972,599 тыс. руб.

Средства на оплату труда 35,641 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 725,7 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5916 руб.): 142% от ФОТ СП (3374 руб.): 81%=95% от ФОТ	2,5	355,65 284,26	71,39		889	711	178		33,92	13	84,8
2	ФССЦп01-01-01-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,6	8,36	8,36		55		55				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-02-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,6	21,97	21,97		145		145			
6	ФССЦпг01-01-02-014 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,6	8,36	8,36		55		55			
4	ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (44693 руб.): 142% от ФОТ СП (25494 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,5	1449,74 467	127,49	855,25	16672	5371	1466	9835	55,73	640,9
5	Прайс-лист	Пешеходные ограждения (п.м.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	1150	199,57		199,57	229506			229506		
7	ФССЦ-401-0061 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	46,92	520		520	24398			24398		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								6082	1899	263739		725,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 35 641)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 35 641)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 2, 6												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 7												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

И.Ю. Аботуров

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ИДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Свет</i>	02.12.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>ИИ</i>	02.12.13	
Начальник отдела технического надзора			