

Утверждаю:

Директор МБОУО гимназии № 3




Ведомость объемов работ

на ремонт кровли здания по адресу : г. Иваново , ул. Любимова, д.20а.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/4,7813	100 м2 покрытия 4,7813
2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм 2/4,7	100 м2 стяжки 4,7
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением 3/4,7813	100 м2 кровли 4,7813
4	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя 4/4,7	100 м2 кровли 4,7
5	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 5/0,1355	100 м примыканий 0,1355
6	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м 6/0,765	100 м 0,765
7	Погрузочные работы: Погрузка/Разгрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 7/4,1	Т 4,1
8	Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы – 321 8/4,1	Т 4,1

Составил:



05.03.13