



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБУ «Восток»  
Корнилова С.В.

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)  1/0,8	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход 0,8
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных  2/0,8	1000 м2 основания или покрытия 0,8
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 4/0,09	100 м3 грунта 0,09
4	Монтаж опорных стоек и 3 трубы квадратного сечения с изготовлением металлических элементов рам из уголков и полосы. 5/7,1	1 т конструкций 7,1
5	Бетонирование стоек  6/0,09	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,09
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  7/2,83	100 м2 окрашиваемой поверхности 2,83
7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  8/2,83	100 м2 окрашиваемой поверхности 2,83
8	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов) 9/0,02	100 шт. 0,02
9	Демонтаж ворот гандбольных 11/0,02	100 шт. 0,02
10	Устройство ворот гандбольных 12/0,02	100 шт. 0,02
11	Устройство рукохода	100 шт. 0,03

12	Устройство турника 17/0,02	100 шт. 0,02
13	Устройство брусьев 20/0,02 + 27/0,02 + 29/0,01	100 шт. 0,05
14	Устройство стойки баскетбольной 22/0,01	100 шт. 0,01
15	Устройство тренажера 24/0,01	100 шт. 0,01
16	Устройство скамьи 31/0,01	100 шт. 0,01



15.04.13