

УТВЕРЖДАЮ

Наименование стройки -
Объект

Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на Установку одного счетчика ГВС в многоквартирном доме в г. Иваново.

Сметная стоимость - 2,35 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 2,00 чел-ч
Сметная заработная плата - 0,022 тыс.руб.

Составлена в ценах I кв. 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество о	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины		
												Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>													
1	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	0,005	328,71	7,09	33,6	1,64	1,44	0,04	0,17	34,66	0,1733	
	(0)		100 м трубопровод ода	288,02	1,16				0,01			0,1	0,0005
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0011 т			0				0			
2	ФЕР16-02-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,003	3431,1768	82,155	2856,9	10,29	1,48	0,25	8,57	51,1566	0,15347	

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=356,61*1,15*1,2; ЭММ=54,77*1,25*1,2; ЗПм=2,03*1,25*1,2; ТЗТ=37,07*1,15*1,2; ТЗТм=0,15*1,25*1,2	100 м трубопровод ода	492,1218	3,045							0,01				0,225	0,00068
3	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	1179,458	1,305	1172,84	1179,46	5,31	1,31	1172,84	0,5658	0,5658					
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=3,85*1,15*1,2; ЭММ=0,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 счетчик (водомер)	5,313	0				0			0				0	
3.1	[301-3165]	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	1 шт.		-1172					-1172							
3.2	□	Счетчик ЧистопольВ-К СТВ- 15 (водомеры) diam.15 мм(477/1,18/5,95*1,02)	1 шт.		69,29					69,29							
4	ФЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром 25 мм	0,1	5004,9832	81,225	4817,65	500,5	10,61	8,12	481,77	11,2884	1,12884					
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2	ЗП=76,89*1,15*1,2; ЭММ=54,15*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=8,18*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	10 фильтров	106,1082	0,21				0,02		0,015	0,0015					
4.1	[301-1213]	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1 шт.		-481,04					-481,04							
4.2	□	Фильтры для очистки воды сетчатый латунный диаметром 15 мм ITAR 140/5,95/1,18*1,02	1 шт.		20,34					20,34							
5	□	муфта diam.15 латунь30/5,95/1,18*1,02	1 шт.		4,36		4,36			4,36							
6	□	тройник прямой diam.15 латунь 67/5,95/1,18*1,02	1 шт.		9,73		9,73			9,73							

Итого Сметная прибыль

Итого

Индекс СМР

Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")

Итого

Итого

НДС

Итого

1470*0,18

0,18

1735

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

15

1

15

247*0

5,95

247

0*5,31

5,31

0

0*5,31

5,31

0

1470

1470

265

НАЧАЛЬНИК УЖЖХ

БАДИГИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ:



Ведомость объемов работ

на Установку одного счетчика ГВС в многоквартирном доме в г. Иваново

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 1/0,005	100 м трубопровода 0,005
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 2/0,003	100 м трубопровода 0,003
3	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм 3/1	1 счетчик (водомер) 1
4	Установка фильтров диаметром 25 мм 4/0,1	10 фильтров 0,1
5	Смена стенов у трубопроводов диаметром до 20 мм 5/0,01	100 стенов 0,01

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО

«12» 03/2014 г.

(подпись)

12.03.14