

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2014 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на текущий ремонт тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 21500,394 тыс. руб.

Средства на оплату труда 824,098 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 14949,67 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
				эксплуатационные		материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	материалы	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
				всего	оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (346136 руб.): 142% от ФОТ СП (197444 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	139,1	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	436697	35511	47622 6086	353564	30,18	13	4198,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>ФЕР27-06-026-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (890 руб.); 142% от ФОТ СП (508 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	12,024	1581,11	48,88 8,94	1532,23	19011		588 107	18423		13
3	<b>ФССЦ-101-1561</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-12,38	1487,6		1487,6	-18416			-18416		
4	<b>ФССЦ-101-1556</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	12,38	1690		1690	20922			20922		
5	<b>ФЕРр68-10-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (22025 руб.); 104% от ФОТ СП (12707 руб.); 60% от ФОТ	2,917	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	147359	2405	9418 1209	135536	85,72	250,05
6	<b>ФССЦ-410-0021</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-294,6	459,91		459,91	-135489			-135489		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	294,6	571,6		571,6	168393			168393		
8	<b>ФЕР27-07-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (415877 руб.); 142% от ФОТ СП (237226 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	308,05	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	1109596	49759	22210 219	1037627	17,39	5356,99
9	<b>ФССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-2199	455,39		455,39	-1001403			-1001403		
10	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	2199	571,6		571,6	1256948			1256948		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ФЕР27-07-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001- 01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (127040 руб.): 142% от ФОТ СП (72467 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	616,1	586,3 24,78	10,5	551,02	361219	15267	6469	339483	2,67	1644,99
12	<b>ФССЦ-410-0054</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-745,5	455,39		-339493			-339493			
13	<b>ФССЦ-410-0008</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродормные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	745,5	571,6		571,6	426128		426128			
14	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (125101 руб.): 142% от ФОТ СП (71360 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	20	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	90596	14804	1991 230	73801	87,49	1749,8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	<b>ФССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	2000	63,12	63,12	63,12	126240			126240		
16	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (125101 руб.): 142% от ФОТ СП (71360 руб.): 81%=95% от ФОТ	20	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	90596	14804	1991 230	73801	87,49	1749,8
17	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-1,2	519,8		519,8	-624			-624		
18	<b>ФССЦ-401-0005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	-118	592,76		592,76	-69946			-69946		
19	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,4	519,8		519,8	208			208		
20	<b>ФССЦ-401-0005</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	101,48	592,76		592,76	60153			60153		
21	<b>Прайс</b>	Поребрик БР 100.20.8 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	2000	24,58		24,58	49160			49160		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							2797855	132550	90289 8081	2575016		14949,67
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							16395430	776743	529093 47355	15089594		14949,67
Накладные расходы							1162171					
Сметная прибыль							663072					
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1-2, 8, 11, 14, 16							2107715	130145	80871 6872	1896699		14699,62
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							12351210	762650	473904 40270	11114656		14699,62
Накладные расходы 142% ФОТ (от 802 920)							1140146					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 802 920)							650365					
Итого с накладными и см. прибылью							14141721					14699,62
Материалы:												
Итого Поз. 3-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15, 17-21							542781			542781		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							3180697			3180697		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5							147359	2405	9418 1209	135536		250,05
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							863523	14093	55189 7085	794241		250,05
Накладные расходы 104% ФОТ (от 21 178)							22025					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 21 178)							12707					250,05
Итого с накладными и см. прибылью							898255					14949,67
Итого							18220673					
НДС 18%							3279721					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>21500394</b>					<b>14949,67</b>

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы представлены

Л.М. Федорова

Согласовано

О.Н. Бобышев