



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 26
О.Ю. Степанова


ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

По : Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново,
ул.Советская , д.43

(наименование здания или сооружения)

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕРр58-4-01	Разборка парапетных решеток 1/0,82	100 м парапетны х решеток	0,82	
2	ФЕР46-04-008-0 2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 2/4,3	100 м2 покрытия	4,3	
3	ФЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 3/4,3	100 м2 кровли	4,3	
4	ФЕР12-01-007-0 8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов 4/4,3	100 м2 кровли	4,3	
5	прайс	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(расчет стоимости : $32800/1,18/5,33*1,02=5319,43$ руб/т) 5/3,741	т	3,741	
6	ФЕР12-01-015-0 3прим	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 6/4,3	100 м2 изолируем ой поверхнос ти	4,3	
7	прайс	Пленка подкровельная пароизоляционная для скатных кровель Технониколь (расчет : $16,7/1,18/5,33*1,02=2,7$ руб/м2) 7/473	м2	473	
8	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 8/2,7	1 м3 кладки	2,7	
9	ФЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 9/0,2	100 шт.	0,2	
10	ФЕР12-01-012-0 1	Ограждение кровель перилами 10/0,82	100 м ограждени я	0,82	
11	ФЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 11/0,26	100 м	0,26	
12	ФЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 12/0,08	100 шт.	0,08	
13	ФЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 13/0,06	100 шт.	0,06	

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
14	ФЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 14/0,06	100 шт.	0,06	
15	ФСЦп03-21-01-015	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 15/8,613	т	8,613	
16	ФСЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 16/8,613	т	8,613	



04.09.14