

УТВЕРЖДАЮ
ЗАКАЗЧИК

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на установку площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения по адресу: г. Иваново, ул. 7-я
Ефремовская и 2-ой Балинский переулок (в рамках благоустройства территории)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж металлической калитки прим. Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
2	Изготовление рам обрамления фанеры прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (уголок 50х50х4-5м)	1 т конструкций	0,0153
3	Установка щитов из фанеры прим. Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,0132
4	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,1
5	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0264
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,056
7	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см	1000 м2 основания или покрытия	0,056
8	Установка брусев параллельных прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
9	Установка брусев прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек вновь устанавливаемой лавочки)	100 м3 грунта	0,0002
11	Устройство бетонной подготовки (Для ножек вновь устанавливаемой лавочки)	100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле	0,0002
12	Установка теннисного стола прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
13	Установка рукохода прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,08
14	Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок	100 м2 забора	0,168
15	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,09
16	Изготовление ограждения забора прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (арматура квадрат. 12х12мм)	1 т конструкций	0,315
17	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м	10 панелей	0,8
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0151

п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
19	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11
20	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,25
22	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,6
23	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	5
24	Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника	1 дерево	2
25	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,3
26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0,3

Составил

