

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Бобров А.Н.
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на асфальтирование подъездных путей к МБДОУ № 190, ул. 13-я Березниковская, д. 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 500,500 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,646 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 51,17 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (1403 руб.): 142% от ФОТ СП (800 руб.): 81%-95%*0.85 от ФОТ	0,2914	4415,7 225,06	4173,56 348,4	17,08	1287	66	1216 102	5	27,8185	8,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-408-0016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40- 70 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	36,7	103		103	3780			3780		
3	ФССЦлг03-21-01- 030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЗМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-55,05	19,29	19,29		-1062		-1062			
4	ФССЦлг03-21-01- 060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014г. автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЗМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	55,05	31,1	31,1		1712		1712			
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СП (19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,395	1581,11	48,88 8,94	1532,23	625		19 4	606		
6	ФССЦл-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-0,407	1487,6		1487,6	-605			-605		
7	ФССЦл-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	0,407	1690		1690	688			688		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (1163 руб.): 104% от ФОТ СП (671 руб.): 60% от ФОТ	0,27	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	13621	79	996 111	12546	29,99	8,1
9	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-27,3	459,91		459,91	-12556			-12556		
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	27,3	571,6		571,6	15605			15605		
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,237	1581,11	48,88 8,94	1532,23	375		12 2	363		
12	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-0,244	1487,6		1487,6	-363			-363		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	0,244	1690		1690	412			412		
14	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (4960 руб.): 142% от ФОТ СП (2829 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,79	45241,29 423,72	2975,31 327,66	41842,26	35741	335	2350 259	33056	44,045	34,8
15	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-73,1	451,75		451,75	-33023			-33023		
16	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	73,1	480		480	35088			35088		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,58	5247,32 1	3,65	5242,67	8291	2	6	8283	0,1035	0,16
18	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	-18,3	451,75		451,75	-8267			-8267		
19	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 г. Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88	18,3	480		480	8784			8784		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							70133	482	5249 478	64402		51,17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							412220	2835	30702 2811	378683		51,17
Накладные расходы							7593					
Сметная прибыль							4339					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 5, 11, 14, 17							46319	403	3603 367	42313		43,07
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"							272356	2370	21186 2158	248800		43,07
Накладные расходы 142% ФОТ (от 4 528)							6430					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 4 528)							3668					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Материалы:											
	Итого Поз. 2, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; 3ПМ=5,88; МАТ=5,88"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4											
	Всего с учетом "автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; 3ПМ=5,63; МАТ=5,63"											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 8											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; 3ПМ=5,88; МАТ=5,88"											
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 118)											
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 118)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	30.06.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>В.В.В.</i>	30.06.14	
Начальник отдела технического надзора			

В.В.В.