



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт дорог

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 25000,000 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1234,500 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 16705,45 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕРр68-16-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ямочный ремонт проезжей части дорог литой асфальтобетонной смесью (Ремонт тротуаров из литого асфальта) (100 м2) (ОП п.1.68.2 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрерывающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (659499 руб.): 104% от ФОТ СП (380480 руб.): 60% от ФОТ	90	9023,09 1106,71	612,26 67,61	7304,12	812078	99604	55103 6085	657371	136,8	12312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗГПМ=6; МАТ=6 Материалы	-1274	455,39		455,39	-580167			-580167		
3	калькуляция (летний период)	Литая асфальтобетонная смесь (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗГПМ=6; МАТ=6 Материалы	874	747,12		747,12	652983			652983		
4	калькуляция (зимний период)	Литая асфальтобетонная смесь (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗГПМ=6; МАТ=6 Материалы	400	786,26		786,26	314504			314504		
5	ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доставка литой смеси (Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза) (1 т груза) (Автомобили-бетономесители и автомобили-цистерны для перевозки битума в горячем состоянии) ТЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗГПМ=1,3; ТЗМ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗГПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1274	17,39	17,39	22155		22155				
6	ВрСНиРс-02-005-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укладываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв 14 к ВрСНиРс ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗГПМ=2,8846; МАТ=2,8846 Содержание дорог: НР (105930 руб.): 110% от ФОТ СП (48150 руб.): 50% от ФОТ	9	17685,14 2435,27	3535,35 1274,12	11714,52	159166	21917	31818 11467	105431	69,93	629,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	410-9010	Смесь асфальтобетонная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.14 к ВРСНУРС ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846 Материалы для строительных работ	-105,3	990		990	-104247			-104247		
8	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	105,3	571,6		571,6	60189			60189		
9	ВРСНУРС-02-006-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.14 к ВРСНУРС ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846 Содержание Дорог: НР (377146 руб.): 110% от ФОТ СП (171430 руб.): 50% от ФОТ	42,6	16180,48 1940,71	2525,25 849,42	11714,52	689288	82674	107576 36185	499038	54,39	2317,01
10	410-9010	Смесь асфальтобетонная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.14 к ВРСНУРС ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846 Материалы для строительных работ	-498,4	990		990	-493416			-493416		
11	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	498,4	571,6		571,6	284885			284885		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (14067 руб.): 142% от ФОТ СП (8024 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,4	5295,43 270,07	5008,28 418,08	17,08	12709	648	12020 1003	41	33,38	80,11
13	ФССЦ-408-0016 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 14 к ВрСННРс ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846 Материалы для строительных работ	302,4	103		103	31147			31147		
14	ФССЦлг03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-453,6	19,29	19,29		-8750		-8750			
15	ФССЦлг03-21-01-060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	453,6	31,1	31,1		14107		14107			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (12465 руб.): 142% от ФОТ СП (7110 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	124,54	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	189927	583	189313 880	31	0,49	61,02
17	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1726,124	11,42	11,42		19712		19712			
18	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (28218 руб.): 142% от ФОТ СП (16096 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	8,718	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	25809	1264	24396 2048	149	18,08	157,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФССЦ-101-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1726,164	11,42	11,42		19713		19713			
20	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (341 руб.): 142% от ФОТ СП (194 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	3,736	1590,88	58,65 10,73	1532,23	5944		219 40	5725		
21	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-3,848	1487,6		1487,6	-5724			-5724		
22	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	3,848	1690		1690	6503			6503		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (24199 руб.); 104% от ФОТ СП (13961 руб.); 60% от ФОТ	4,583	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	234847	1610	20293 2268	212944	35,99	164,94
24	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-462,9	459,91		459,91	-212892			-212892		
25	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	462,9	571,6		571,6	264594			264594		
26	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (341 руб.); 142% от ФОТ СП (194 руб.); 81%-95%; 0.85 от ФОТ	3,736	1590,88	58,65 10,73	1532,23	5944		219 40	5725		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-3,848	1487,6		1487,6	-5724			-5724		
28	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	3,848	1690		1690	6503			6503		
29	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (95739 руб.): 142% от ФОТ СП (54612 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	12,454	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	734270	6332	44577 4905	683361	52,85	658,19
30	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-1270	535,5		535,5	-680085			-680085		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	1270	519		519	659130			659130		
32	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (256 руб.): 142% от ФОТ СП (146 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	24,908	5793,72 1,2	4,38	5788,14	144310	30	109	144171	0,13	3,24
33	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-318,8	452		452	-144098			-144098		
34	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	318,8	519		519	165457			165457		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (8018 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (4232 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100	132,34	132,34 18,56		13234			13234 1856		
36	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (4274 руб.): 104% от ФОТ СП (2466 руб.): 60% от ФОТ	1	1478,92 589,77	889,15 94,56		1479	590	889 95		68,26	68,26
37	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,8	42,98 42,98			464	464				
38	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	10,8	11,42	11,42		123		123			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЗМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Автомобильные дороги: НР (6399 руб.): 142% от ФОТ СП (3650 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	4530	740	100 11	3690	87,49	87,49
40	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЗМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	100	63,12		63,12	6312			6312		
41	ФЕРр68-17-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой (100 м бордюров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЗМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (4412 руб.): 104% от ФОТ СП (2545 руб.): 60% от ФОТ	1	1399,58 628,24	719,36 79,47	51,98	1400	628	719 79	53	75,6	75,6
42	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЗМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (5009 руб.): 108% от ФОТ СП (3154 руб.): 68% от ФОТ	20	864,25 38,64	8,72	816,89	17285	773	174	16338	4,53	90,6
43	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=6; ЗМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 Материалы	-16	569,52		569,52	-9112			-9112		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							3336486	217857	567819 66962	2550810		16705,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							19123685	981183	2955881 253317	15186621		16705,45
Накладные расходы							1346311					
Сметная прибыль							716445					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 23, 36, 41							1049804	102432	77004 8527	870368		12620,8
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							6298824	614592	462024 51162	5222208		12620,8
Накладные расходы 104% ФОТ (от 665 754)							692384					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 665 754)							399452					
Итого с накладными и см. прибыльью							7390660					12620,8
Материалы:												
Итого Поз. 2-4, 8, 11, 21-22, 24-25, 27-28, 30-31, 33-34, 40, 43							783258			783258		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							4699548			4699548		
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 5, 14-15, 17, 19, 38							67060		67060			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75"							385595		385595			
Содержание дорог:												
Итого Поз. 6, 9							848454	104591	139394 47652	604469		2946,38
Всего с учетом "к ВрСНиРс ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846"							2447450	301703	402096 137457	1743651		2946,38
Накладные расходы 110% ФОТ (от 439 160)							483076					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 439 160)							219580					
Итого с накладными и см. прибыльью							3150106					2946,38
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 7, 10, 13							-566516			-566516		
Всего с учетом "к ВрСНиРс ОЗП=2,8846; ЭМ=2,8846; ЗПМ=2,8846; МАТ=2,8846"							-1634172			-1634172		
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 12, 16, 18, 20, 26, 29, 32, 39							1123443	9597	270953 8927	842893		1047,67
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							6740658	57582	1625718 53562	5057358		1047,67
Накладные расходы 142% ФОТ (от 111 144)							157824					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 111 144)							90027					
Итого с накладными и см. прибыльью							6988509					1047,67
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 35							13234		13234 1856			
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							79404		79404 11136			
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 11 136)							8018					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 11 136)							4232					
Итого с накладными и см. прибыльью							91654					
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 37							464	464				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75"												
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 42												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"												
Накладные расходы 108% ФОТ (от 4 638)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 4 638)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев