

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города ИвановаА.Н. Бобров  
2014 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию стихийных свалок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)




Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5125,096 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 898,565 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 3400,32 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ликвидация несанкционированных свалок													
1	ФССЦпг01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4480	3,53	3,53		15814		15814				
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Доработка слежавшегося мусора вручную (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (114575 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (60470 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	19,2	1381,38 1381,38			26522	26522			177,1	3400,32	

Гранд-смета			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1920	42,98 42,98			82522	82522				
4	4	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6400	11,42	11,42		73088	73088	73088			
5	5	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	6400	16,38		16,38	104832			104832		
Вывоз отходов бункерами-накопителями													
6	6	ФССЦпг01-01-01-020 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4288	11,35	11,35		48669		48669			
7	7	ФССЦпг01-01-02-020 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4288	11,35	11,35		48669		48669			

Гранд-смета		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	ФССЦпг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4288	21,97	21,97	94207		94207			
	9	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1072	42,98 42,98		46075	46075				
	10	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1072	11,42	11,42	12242		12242			
	11	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	9745	16,38	16,38	159623			159623		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												3400,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												3400,32
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Погрузо-разгрузочные работы												
Земляные работы, выполняемые ручным способом												3400,32
Перевозка грузов автотранспортом												

1	Гранд 2 СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						1586730					
	Итого						4343302					3400,32
	НДС 18%						781794					
	ВСЕГО по смете						5125096					3400,32

Составил		С.В. Херувинова
Объемы предоставлены		Н.С. Бороздина
Согласовано		Э.В. Курбатова
		Г.А. Сафронова