

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на ликвидацию стихийных свалок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1499,720 тыс. руб.
Средства на оплату труда 392,144 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2046,04 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы			
											на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ликвидация несанкционированных свалок													
1	ФССЦпр01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2695,7	3,53	3,53		9516		9516				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Доработка слежавшегося мусора вручную (100 м3 грунта) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (68943 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (36387 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	11,553	1381,38 1381,38				15959	15959			177,1 2046,04
3	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1155,3	42,98 42,98			49655	49655				
4	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3851	11,42 11,42	11,42		43978		43978			
5	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	3851	16,38 16,38		16,38	63079			63079		
Вывоз отходов бункерами-накопителями												
6	ФССЦпг01-01-01-020 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	176	11,35 11,35	11,35		1998		1998			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФССЦпг01-01-02-020 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	176	11,35	11,35		1998					
8	ФССЦпг03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	176	21,97	21,97		3867		3867			
9	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	44	42,98 42,98			1891	1891				
10	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2014. Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	44	11,42	11,42		502		502			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2014 Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	400	16,38		16,38	6552			6552		13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 1, 3, 6-7, 9												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"												
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 95 754)												
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 95 754)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 4, 8, 10												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,75; ЭМ=5,75; ЗПМ=5,75; МАТ=5,75"												
Материалы:												
Итого Поз. 5, 11												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Э.В. Курбатова

Согласовано

Г.А. Сафронова

14.11.2014