

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.В. Смирнов
2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территорий общего пользования (установку урн)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 360,169 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2,411 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 300,29 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРп51-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1535 руб.): 75% от ФОТ СП (921 руб.): 45% от ФОТ	1	2046,2 2046,2			2046	2046			260	260
2	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (41 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (24 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,09	2023,22 472,25	18,18 1,35	1532,79	182	43	2	137	52,647	4,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01- 013-01 (до 40 мм) (100 м2 подливки под оборудование) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (23 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,18	865,98 134,93	8,21 0,68	722,84	156	24	1	131	15,042	2,71
4	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	160	280,47	280,47	44875				44875		
5	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,6	42,98	42,98	69			69			
6	ФССЦпр03-02-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Развозка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,6	21,97	21,97	35			35			
7	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим.	Разгрузка урн (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,6	42,98	42,98	69			69			
8	ФЕР09-05-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт. болтов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (241 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (215 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	2,4	127,39 124,12	3,27	306	298		8		13,685	32,84
9	ФССЦ-101-1714 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болты с гайками и шайбами строительные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,0048	9040,01	9040,01	43				43		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Накладные расходы				47781	2411	184	45186					300,29
				1840								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-4, 8-9 "прочие объекты СМР=6,01"												
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1												
Накладные расходы 75% ФОТ (от 2 046)												
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 046)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 2-3												
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 4, 9												
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 8												
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 298)												
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 298)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Итого												
Всего с учетом "прочие объекты СМР=6,01"												
Итого по Поз. 5-7 "автомоб. перевозки СМР=5,76"												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 5, 7												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 6												
Итого												
Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,76"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

С.В. Херувимова

С.В. Третьяков

Г.А. Сафронова

