

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов
2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территорий общего пользования (ремонт, устройство ограждений на улицах города)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 659,051 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 7,915 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 157,16 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	Всего	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (10131 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (6411 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,82	1449,74 467	127,49	855,25	4089	1317	360	2412	55,73	157,16	
2	ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	11,51	520		520	5985			5985			
3	Прайс-лист	Ограждения металлические (дл. 2 м) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	141	568,12		568,12	80105			80105			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							90179	1317	360	88502		157,16
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							541976	7915	2164	531897		157,16
Накладные расходы							10131					
Сметная прибыль							6411					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1							4089	1317	360	2412		157,16
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							24575	7915	2164	14496		157,16
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 7 915)							10131					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 7 915)							6411					
Итого с накладными и см. прибылью							41117					157,16
Материалы:												
Итого Поз. 2-3							86090			86090		
Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							517401			517401		
Итого							558518					157,16
НДС 18%							100533					
ВСЕГО по смете							659051					157,16

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.В. Третьяков

Согласовано

С.Н. Бобышев

