

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров

2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на устройство водоотводящих канав

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 680,269 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,957 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 625,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (77 руб.) : 104% от ФОТ СП (44 руб.) : 60% от ФОТ	0,03	6008,44 2022,24	3986,2 423,83		180	61	119 13		243,35	7,3	7,3
2	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	42,98	42,98		255		255				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,94	11,42	11,42		68		68			
4	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне. (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	3	16,44	16,44		49			49		
5	ФЕР68-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (180 руб.): 104% от ФОТ СП (104 руб.): 60% от ФОТ	8	31,97 21,54	10,43		256	173	83		2,57	20,56
6	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ветви и кряжи) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,48	42,98	42,98		279		279			
7	ФССЦпг03-21-02-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (кряжи) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,24	13,43	13,43		57		57			
8	ФССЦпг03-21-04-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,24	25,37	25,37		57		57			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	14	16,44		16,44	230			230		
10	ФЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелкопелесья вручную: при средней поросли (100 м2) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (78 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (41 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	2,5	43,46 43,46			109	109			5,09	12,73
11	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20	42,98	42,98		860		860			
12	ФССЦпг03-21-04-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км IV класс груза (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	20	25,37	25,37		507		507			
13	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	5	16,44		16,44	82			82		
14	ФЕР01-01-009-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (19 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,043	3761,25 3761,25	3761,25 507,78		162		162 22			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (599 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (300 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,8	5321,58 135,26	5181,98 736,09	4,34	4257	108	4146 589	3	17,34	13,87
16	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (2188 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (1155 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	2,2	1381,38 1381,38			3039	3039			177,1	389,62
17	ФССЦлг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	330	3,96	3,96		1307		1307			
18	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1650	11,42	11,42		18843		18843			
19	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	1000	16,44		16,44	16440			16440		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР22-01-011-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж стальных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (41 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (27 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,01	8155,67 2906,28	5249,39 572,23		82	29	53 6		280,8	2,81
21	ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж стальных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (59 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (38 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,01	15582,55 3688,74	11893,81 1304,22		156	37	119 13		356,4	3,56
22	ФЕР23-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (83 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (54 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,1	1390,74 636,77	753,97 70,16		139	64	75 7		68,54	6,85
23	ФССЦпг01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,8	10,71	10,71		30		30			
24	ФССЦпг01-01-01-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,62	10,13	10,13		6		6			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦпг03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстоянии до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,42	12,65	12,65		43		43			
26	ФССЦпг01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	2,8	10,71	10,71		30		30			
27	ФССЦпг01-01-02-030 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,62	10,13	10,13		6		6			
28	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	3	16,44	16,44		49			49		
29	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (275 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (179 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	2,3	1635,69 95,83	57,36 6,41	1482,5	3762	220	132 15	3410	11,73	26,98
30	ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (340 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (221 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	2,9	743,07 95,83	39,38 4,4	607,86	2155	278	114 13	1763	11,73	34,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕР23-01-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (720 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (467 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,45	39240,51 1220,48	1570,76 146,16	36449,27	17658	549	707 66	16402	131,38	59,12
32	ФЕР23-01-003-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (177 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (115 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,03	87205,56 4693,73	3761,28 330,46	78750,55	2616	141	113 10	2362	517,5	15,53
33	ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (65 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (41 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05	27544,9 347,25	5453,95 684,84	21743,7	1377	17	273 34	1087	42,5	2,13
34	ФЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 25 см) (1000 м2 основания) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (24 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	1595,81	298,01 37,69	1297,8	798		149 19	649		
35	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР 128%=142%*0,9 от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,025	1581,11	48,88 8,94	1532,23	40		1	39		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	-0,026	1487,6		1487,6	-39			-39		
37	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,026	1690		1690	44			44		
38	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (47 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (30 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05	45241,29 423,72	2975,31 327,66	41842,26	2262	21	149 16	2092	44,05	2,2
39	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР 128%=142%*0,9 от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1	5247,32 1	3,65	5242,67	525			525	0,1	0,01
40	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР 128%=142%*0,9 от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,015	1581,11	48,88 8,94	1532,23	24		1	23		
41	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	-0,015	1487,6		1487,6	-22			-22		
42	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,015	1690		1690	25			25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (верхний слой) (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (47 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (30 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,05	58277,29 423,72	2982,78 328,18	54870,79	2914	21	149 16	2744	44,05	2,2
44	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	-5,1	535,5		535,5	-2731			-2731		
45	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	5,1	519		519	2647			2647		
46	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР 128%=142%*0,9 от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1	5792,79 1	3,65	5788,14	579			579	0,1	0,01
47	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	-1,28	452		452	-579			-579		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	1,28	519		519	664			664		
49	ФЕР37-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство из монолитного бетона и железобетона: входных и выходных оголовков (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (271 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (138 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,04	156458,46 5759,66	6874,03 515,65	143824,77	6258	230	275 21	5753	659	26,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							88555	5097	29168 860	54290		625,86
Сметная прибыль							5290					
Итого по смете:							3008					
Итого по Поз. 1, 4-5, 9-10, 13-16, 19-22, 28-49 "прочие объекты СМР=6,01"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 5							436	234	202 13			27,86
Накладные расходы 104% ФОТ (от 247)							257					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 247)							148					
Итого с накладными и см. прибылью							841					27,86
Материалы:												
Итого Поз. 4, 9, 13, 19, 28, 36-37, 41-42, 44-45, 47-48							16859			16859		
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 10							109	109				12,73
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 109)							78					
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 109)							41					
Итого с накладными и см. прибылью							228					12,73
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 14-15							4419	108	4308 611	3		13,87
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 719)							618					
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 719)							309					
Итого с накладными и см. прибылью							5346					13,87
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 16							3039	3039				389,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 3 039)						2188					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 3 039)						1155					
	Итого с накладными и см. прибылью						6382					389,62
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 20-22, 29-32						26568	1318	1313 130	23937		148,87
	Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 1 448)						1694					
	Сметная прибыль 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 1 448)						1100					
	Итого с накладными и см. прибылью						29362					148,87
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 33-35, 38-40, 43, 46						8519	59	722 85	7738		6,55
	Накладные расходы 128% = 142%*0.9 ФОТ (от 144)						184					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 144)						117					
	Итого с накладными и см. прибылью						8820					6,55
	Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений:											
	Итого Поз. 49						6258	230	275 21	5753		26,36
	Накладные расходы 108% = 120%*0.9 ФОТ (от 251)						271					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 251)						138					
	Итого с накладными и см. прибылью						6667					26,36
	Итого						74505					625,86
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=6,01"						447775					625,86
	Итого по Поз. 2-3, 6-8, 11-12, 17-18, 23-27 "автомоб. перевозки СМР=5,76"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 2, 6, 11, 17, 23-24, 26-27						2773		2773			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 7-8, 12, 18, 25						19575		19575			
	Итого						22348					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,76"						128724					
	Итого						576499					625,86
	НДС 18%						103770					
	ВСЕГО по смете						680269					625,86

Составил

С. В. Херувимова

Объемы предоставлены

П. С. Лаптев

Согласовано

С. Н. Бобышев

ЖКУ «ПДСИТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>В.В.В.</i>	19.01.15
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зеев</i>	19.01.15
Начальник отдела технического надзора		

В.В.В.