

Благоустройство территорий общего пользования
(наименование стройки)

Смирнов А. В.
2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на благоустройство территории памятника полку "Нормандия-Неман". Памятник	(уникальная смета)
Сметная стоимость	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

с/проектных работ	2463,923 тыс. руб
монтажных работ	2078,411 тыс. руб
Средства на оплату труда	9,659 тыс. руб
Сметная трудоемкость	35,675 тыс. руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.	590,14 чел.час

по состоянию на 1 квартал 2015 г.													
№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные в т.ч.	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч.	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтаж													
1	ФЕРр68-34-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01; НР (1675 руб.): 104% от ФОТ СП (967 руб.): 60% от ФОТ	6	329,52 27,57	301,95 17,17		1977	165	1812 103		3,04	18,24	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр68-34.4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1025 руб.): 104% от ФОТ СГ (592 руб.): 60% от ФОТ	10	120,24 10,07	110,17 6,26		1202	101	1101 63		1,11	11,1
3	ФЕРр68-1.3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет. Диаметр до 700 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2787 руб.): 104% от ФОТ СГ (1608 руб.): 60% от ФОТ	8	312,54 55,73	6,97	249,84	2500	446	56	1998	7,2	57,6
4	ФССЦп01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Грум.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (ветвей и краёв) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	16,229	42,98	42,98		698		698			
5	ФССЦп03-21-02-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза (край) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	11,749	13,43	13,43		158		158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦп-03-21-04-010 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км IV класс груза (ветви) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76; НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,48	25,37	25,37		114		114			
7	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	28,8	16,36		16,36	471			471		
Итого по разделу 1 Демонтаж												
Раздел 2. Постамент и площадка подиума												
8	ФЕР01-01-014-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01; НР (194 руб.): 95% от ФОТ СП (102 руб.): 50% от ФОТ	0,0353	3532,47 161,93	3366,2 785,61	4,34	125	6	119 28		20,76	0,73
9	ФЕР01-02-061-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01; НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 45% от ФОТ	0,006	729 729			4	4			97,2	0,58
10	ФССЦп-03-21-01-010 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76; НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	57,255	11,42	11,42		654		654			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛП=6,01; МАТ=6,01	34,7	16,36		16,36	568			568		
12	ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛП=6,01; МАТ=6,01 НР (3417 руб.): 122% от ФОТ СЛ (2241 руб.): 80% от ФОТ	21,35	117,5 18,79	26,36 3,04	72,35	2509	401	563 65	1545	2,3	49,11
13	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛП=6,01; МАТ=6,01 НР (432 руб.): 122% от ФОТ СЛ (283 руб.): 80% от ФОТ	2,36	239,52 19,61	49,14 5,56	170,77	565	46	116 13	403	2,4	5,66
14	ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗЛП=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	-4,295	19,29	19,29	-83			-83			
15	ФССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗЛП=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	4,295	46,84	46,84	201			201			
16	ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛП=6,01; МАТ=6,01 НР (612 руб.): 105% от ФОТ СЛ (379 руб.): 65% от ФОТ	0,0432	118399,82 1882,23	2569,28 367,87	113948,31	5115	81	111 16	4923	220,66	9,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (302 руб.): 105% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ	0,0291	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	1705	41	46 7	1618	180	5,24
18	ФЕР06-01-018-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство деформационного осадочного шва фундаментом под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (631 руб.): 105% от ФОТ СП (391 руб.): 65% от ФОТ	0,176	2424,36 565,75	332,73 2,16	1525,88	427	100	59	268	65,48	11,52
Итого по разделу 2 Поставмент и площадь подлума							79866					82,37

Раздел 3. Площадка

19	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бугробетона и железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (126 руб.): 105% от ФОТ СП (78 руб.): 65% от ФОТ	0,0119	58585,02 1404	1590,53 243	55590,49	697	17	19 3	661	180	2,14
20	ФЕР27-07-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из гранитных плит тротуаров: шириной до 2,5 м и толщиной 80- 120 мм при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (7997 руб.): 142% от ФОТ СП (5350 руб.): 95% от ФОТ	0,306	7050,97 2462,59	4583,5 597,55	4,88	2158	754	1403 163	1	265,08	81,11
21	ФССЦ-101-5783 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Круг отрезной алмазный размером: 180х2,4х22 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,06977	1707		1707	119			119		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФССЦ-407-0027 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,397	295,8		295,8	1005			1005		
23	Прайс	П-1 600*600*50 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	85	287,66		287,66	24451			24451		
Итого по разделу 3 Площадка							184416					83,25
Раздел 4. Ступени												
24	ФЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (423 руб.): 105% от ФОТ СП (262 руб.): 65% от ФОТ	0,016	68314,42 3733,23	3546,1 465,79	61035,09	1093	60	57	976	441,28	7,06
25	ФЕР06-01-005-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов (100 м3 бетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (189 руб.): 105% от ФОТ СП (117 руб.): 65% от ФОТ	0,016	9241,58 1825,95	585,75 60,65	6629,88	148	29	9	110	194,25	3,11
26	ФЕР11-01-031-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (100 м2 покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (3208 руб.): 123% от ФОТ СП (1956 руб.): 75% от ФОТ	0,2036	114777,88 2101,96	186,43 28,94	112489,49	23369	428	38	22903	246,42	50,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФССЦ-412-0102 Поркиз Министров России от 12.11.14 №703/тр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород лицевые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, порожки, толщина 20 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	-20,36	1108		1108	-22559			-22559		
28	Прайс	Ст-1 Ступень 1200*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	25	2143,04		2143,04	53576			53576		
29	Прайс	Ст-2 Ступень 1440*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	3020,39		3020,39	3020			3020		
30	Прайс	Ст-2 зерк Ступень 1440*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	3020,39		3020,39	3020			3020		
31	Прайс	Ст-3 Ступень 1365*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	2862,18		2862,18	2862			2862		
32	Прайс	Ст-3 зерк Ступень 1365*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	2862,18		2862,18	2862			2862		

Транд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Прайс	Ст-4 Ступень 1100*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	2301,25		2301,25	2301			2301		
34	Прайс	Ст-4 зерк Ступень 1100*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	2301,25		2301,25	2301			2301		
35	Прайс	Ст-5 Ступень 865*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	1841		1841	1841			1841		
36	Прайс	Ст-5 зерк Ступень 865*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	1841		1841	1841			1841		
37	Прайс	Ст-6 Ступень 600*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	632,84		632,84	633			633		
38	Прайс	Ст-6 зерк Ступень 600*500*150 термо Возрождение (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	1	632,84		632,84	633			633		
Итого по разделу 4 Ступени				468570								60,34

Транд-СМЕТА

Раздел 5. Постамент

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР07-05-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (граничных блоков) (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (888 руб.): 155% от ФОТ СП (444 руб.): 100% от ФОТ	0,04	10827,04 1164,31	7069,16 679,32	2593,57	433	47	283 27	103	129,8	5,19
40	Прайс	Б-1 1200*900*1350 Балтийское полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1	43148,43		43148,43	43148			43148		
41	Прайс	Б-1 зерк 1200*900*1350 Балтийское полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1	43148,43		43148,43	43148			43148		
42	Прайс	Б-2 1200*400*1200 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	2	21574,21		21574,21	43148			43148		
43	ФЕР07-05-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (130 руб.): 155% от ФОТ СП (84 руб.): 100% от ФОТ	0,01	7404,86 932,97	4656,48 501,53	1815,41	74	9	47 5	18	104,01	1,04
44	Прайс	Б-3 900*400*1200 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1	17978,51		17978,51	17979			17979		

Транд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ФЕР08-01-003-04 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: Боковая цементная с жидким стеклом (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (198 руб.): 122% от ФОТ СП (130 руб.): 80% от ФОТ	0,0336	2378,93 815,18	34,87	1528,88	80	27	1	52	88,8	2,98
Итого по разделу 5 Постамент							891217					9,21

Раздел 6. Подпорная стенка

46	ФЕР06-01-024-05 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 1000 мм (100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1855 руб.): 105% от ФОТ СП (149 руб.): 65% от ФОТ	0,0585	112972,38 4671,88	3003,28 363,42	105297,22	6609	273	176 21	6160	534,54	31,27
47	ФЕР15-01-001-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2 (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГТМ=6,01; МАТ=6,01 НР (3730 руб.): 105% от ФОТ СП (1954 руб.): 55% от ФОТ	0,0464	167558,56 12680,41	232,63 55,42	154645,52	7775	588	11 3	7176	1175,2	54,53
48	ФССЦ-412-0086 Приказ Министров России от 12.11.14 №703/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗТ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГТМ=6,01; МАТ=6,01	-4,64	1521		1521	-7057			-7057		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕР15-01-005-01 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01- 001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным (100 м2 поверхности облицовки) (Кратность (до 150 мм) ПЗ=11; ОЗГ=11; ЗМ=11 к раск.; ЗЛМ=11; МАТ=11 к раск.; ТЗ=11; ТЗМ=11)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (971 руб.): 105% от ФОТ СП (509 руб.): 55% от ФОТ	0,0464	3566,31 3218,82	347,49 99,33			165	149		16 5	
50	Прайс	Б-4 1000*150*600 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	3595,7		3595,7		3596			3596	
51	Прайс	Б-4 зерк 1000*150*600 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	3595,7		3595,7		3596			3596	
52	Прайс	Б-5 870*150*600 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	2876,56		2876,56		2877			2877	
53	Прайс	Б-5 зерк 870*150*600 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	2876,56		2876,56		2877			2877	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Прайс	Б-6 1000*150*600 Возрождение полировка (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГП=6,01; МАТ=6,01	4	3595,7		3595,7	14383			14383		
55	ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (труба с фланцем для крепления флаштока) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГП=6,01; МАТ=6,01 НР (101 руб.): 105% от ФОТ СГ (62 руб.): 65% от ФОТ	0,02872	7408,51 573,41	35,1 2,03	6800	213	16	1	196	63,22	1,82
56	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка флаштоков (Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках) (100 знаков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГП=6,01; МАТ=6,01 НР (1023 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СГ (759 руб.): 95% от ФОТ	0,04	7568,86 3111,74	2740,23 230,48	1716,89	303	124	110 9	69	364,8	14,59
57	ФЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Бетонирование флаштоков (Устройство фундаментов-столбов: бетонных) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деде) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГП=6,01; МАТ=6,01 НР (88 руб.): 105% от ФОТ СГ (55 руб.): 65% от ФОТ	0,00252	68581,48 5103,16	1781,03 250,44	61697,29	173	13	4 1	156	598,26	1,51
58	Прайс	Флашток 6м (шт) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГП=6,01; МАТ=6,01	4	1841		1841	7364			7364		
Итого по разделу 6 Подпорная стенка							269927					117,56
Раздел 7. Благоустройство												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕРР68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (150 руб.); 104% от ФОТ СЛ (86 руб.); 50% от ФОТ	0,01	6008,44 2022,24	3986,2 423,83			60	20	40	243,35	2,43
60	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1,98	42,98	42,98		85		85			
61	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1,98	11,42	11,42		23		23			
62	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (29 руб.); 95% от ФОТ СЛ (15 руб.); 50% от ФОТ	0,00832	3623,82 89	3530,48 446,72	4,34	30	1	29	4	11,41	0,09
63	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	13,728	11,42	11,42		157		157			

Транд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФЕР68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрика) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (725 руб.): 104% от ФОТ СП (418 руб.): 60% от ФОТ	0,17	1478,92 589,77	889,15 94,56		251	100	151 16		68,26	11,6
65	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗГМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,275	42,98	42,98		12		12			
66	ФССЦп-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗГМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,275	11,42	11,42		3		3			
67	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1502 руб.): 142% от ФОТ СП (1005 руб.): 95% от ФОТ	0,27	4413,33 643,64	79,64 9,18	3690,05	1192	174	22 2	956	76,08	20,54
68	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0162	519,8		519,8	-8			-8		
69	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-1,593	592,76		592,76	-944			-944		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	0,01	519,8		519,8	5			5		
71	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1,37	592,76		592,76	812			812		
72	Прайс	Поробрик БР 100.20.8 (шт) (ИДС В1 -35.2004 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	27	46,6		46,6	1258			1258		
73	ФЕР 27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (128 руб.): 142% от ФОТ СГ (86 руб.): 95% от ФОТ	0,031	3551,63 195,7	3338,85 278,72	17,08	110	6	104 9	24,19	0,75	
74	ФССЦ-408-0013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3,91	155,94		155,94	610			610		
75	ФССЦлр-03-21-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЗМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	-5,474	19,29	19,29	-106			-106			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ФССЦ-03-21-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв 2015 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,76; ЗМ=5,76; ЗГМ=5,76; МАТ=5,76; НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,474	46,84	46,84		256		256			
77	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01; НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (46 руб.): 95% от ФОТ	0,026	746,48 244,16	501,54 60,99	0,78	19	6	13 2		30,75	0,8
78	ФССЦ-101-2695 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Нетканый геотекстиль: Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	26	5,46		5,46	142		142			
79	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01; НР (68 руб.): 142% от ФОТ СП (46 руб.): 95% от ФОТ	0,026	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2	59	3	56 5		15,72	0,41
80	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	2,86	55,26		55,26	158		158			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (песко-цементной смеси) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (34 руб.): 142% от ФОТ СЛ (23 руб.): 95% от ФОТ	0,013	2281,99 126,07	2143,72 177,53	12,2	30	2	28		15,72	0,2
82	ФССЦ-407-0027 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67% (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1,43	295,8		295,8	423			423		
83	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (2569 руб.): 142% от ФОТ СЛ (1719 руб.): 95% от ФОТ	2,6	132,26 115,17	13,84 0,65	3,25	344	299	36	9	11,8	30,68
84	ФССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	26,52	88,91		88,91	2358			2358		
Итого по разделу 7 Благоустройство							52716					67,5
Раздел 8. Штукатурка и окраска												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	ФЕР15-04-048-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (348 руб.); 105% от ФОТ СЛ (182 руб.); 55% от ФОТ	0,09	9859,59 614,15	30,76	9214,68	887	55	3	829	58,49	5,26
86	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (69 руб.); 105% от ФОТ СЛ (36 руб.); 55% от ФОТ	0,09	584,7 120,21	5,35	459,14	53	11		42	12,94	1,16
Итого по разделу 8 Штукатурка и окраска							6285					6,42
Раздел 9. Освещение												
87	ФЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Зажим наборный без кожуха (для соединения проводов и кабелей) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (1039 руб.); 95% от ФОТ СЛ (111 руб.); 65% от ФОТ	0,4	882 452,14	25,94 1,49	403,92	353	181	10	162	47	18,8
88	509-0100	Зажимы наборные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-40,8	3,5		3,5	-143			-143		
89	101-2143	Краска (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,32	28,6		28,6	-9			-9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	101-1755	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0012	5000		5000	-6			-6		
91	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) (руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	-3,616	1		1	-4			-4		
92	ФЕР01-02-031-04 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно- крановыми машинами: на автомобиле, грунт грунтов 2 (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (48 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 45% от ФОТ	0,03	2416,94 118,56	2298,38 192,44		73		4	69 6	15,2	0,46
93	ФЕР06-01-001-02 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3. (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (271 руб.): 105% от ФОТ СП (158 руб.): 65% от ФОТ	0,0088	69290,54 4567,82	2573,51 383,76	62149,21	610		40	23 3	547	535,5 4,71
94	ФЕР06-01-015-08 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (опора закладная ОПАЗ) (1 т) 608,51 = 7 408,51 - 1 х 6 800,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (50 руб.): 105% от ФОТ СП (31 руб.): 65% от ФОТ	0,0126	608,51 573,41	35,1 2,03		8		8		63,22	0,8
95	ФЕР33-01-016-01 Прыказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, односоечных массой до 2 т (1 т опор) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01 НР (309 руб.): 105% от ФОТ СП (176 руб.): 60% от ФОТ	0,126	11545,58 284,21	1373,37 99,96	9888	1455		36	173 13	1246	29,12 3,67

Транд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	201-0813	Опоры стальные (1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,1298	9600		9600	-1246			-1246		
97	ФЕРм08-02-369-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (268 руб.) 95% от ФОТ СП (183 руб.) 65% от ФОТ	3	115,9 10,71	55,81 5,13	49,38	348	32	167 15	149	1,02	3,06
98	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (257 руб.) 95% от ФОТ СП (176 руб.) 65% от ФОТ	3	36,08 14,84	1,13	20,11	108	45	3	60	1,56	4,68
99	ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (885 руб.) 80% от ФОТ СП (498 руб.) 45% от ФОТ	0,2	920,4 920,4			184	184			118	23,6
100	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (337 руб.) 100% от ФОТ СП (219 руб.) 65% от ФОТ	0,05	32723,19 1125,18		31598,01	1636	56		1580	133	6,65
101	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого Давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-50	31,53		31,53	-1577			-1577		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	5	55,26		55,26	276			276		
103	ФССЦ-103-2474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 40 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	5	149,84		149,84	749			749		
104	ФЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Труба полистироновая по основанию пола, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (80 руб.): 95% от ФОТ СЛ (55 руб.): 65% от ФОТ	0,1	262,68 143,63	26,13 1,49	92,92	26	14	3	9	15,28	1,53
105	ФССЦ-103-2474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром: 40 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	1	149,84		149,84	150			150		
106	ФЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (337 руб.): 95% от ФОТ СЛ (231 руб.): 65% от ФОТ	0,6	187,39 95,43	54,4 2,7	37,56	112	57	33 2	22	9,92	5,95
107	ФЕРМ08-02-471-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СЛ (31 руб.): 65% от ФОТ	0,1	155,02 77,93	51,63 1,89	25,46	16	8	5	3	8,29	0,83
108	113-1786	Лак битумный: БТ-123 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0002	7826,9		7826,9	-2			-2		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) (руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,156	1								
110	ФЕРм08-02-472-08 Приказ Министров РФ от 30.01.14 №31/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям, из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01 НР (97 руб.): 95% от ФОТ СГ (66 руб.): 65% от ФОТ	0,09	541,57 188,94	51,62 1,49	301,01	49	17	5	27	20,1	1,81
111	101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,0036	5763		5763	-21			-21		
112	101-2143	Краска (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,18	28,6		28,6	-5			-5		
113	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда) (руб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	-0,3402	1		1						
Неучтенный материалы												
114		Автоматический выключатель ВА 47-29-6А (шт.) (ИДС 81-35, 2004 г.4, 60, Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	3	5,72		5,72	17			17		
115		Арматура ЖТУ (шт.) (ИДС 81-35, 2004 г.4, 60, Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗГМ=6,01; МАТ=6,01	3	421,55		421,55	1265			1265		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116		Зажим планшетный ПС-1-1 (для суц. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	4	7,6			7,6	30		30		
117		Зажим прокалывающий ТТД 051 (для суц. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	24	6,01			6,01	144		144		
118		Зажим прокалывающий ТТД 151 (для суц. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	16	7,62			7,62	122		122		
119		Зажим прокалывающий ТТД 201 (для суц. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	11	11,33			11,33	125		125		
120		Кабель ВВГ 5х6 (м) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	60	18,69			18,69	1121		1121		
121		Копачок ГРЕ 3 (для суц. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗЛМ=6,01; МАТ=6,01	20	2,38			2,38	48		48		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122		Коплячок GRE 4 (для сущ. сетей) (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	20	5,22		5,22	104			104		
123		Пластина натриевая 70w E27 (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3	28,03		28,03	84			84		
124		Лента ИЕ 207 (для сущ. сетей) (м) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	30	6,22		6,22	187			187		
125		Лента SCT 20 восстановления. (уп.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1	123,66		123,66	124			124		
126		Опора ОССв21 3,6 (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3	928,09		928,09	2784			2784		
127		Опора закладная ОПАЗ (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3	135,07		135,07	405			405		
128		Плакфон уличный шар (шт.) (МДС 81-35.2004 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗГ=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗГ=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	3	973,1		973,1	2919			2919		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129		Провод ПВС 3х2,5 (м) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	12	3,75		3,75	45			45		
130		Проводник ЗП-ЗМ (шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	1	69,33		69,33	69			69		
131		Проволока ф 6,0 мм (L=9м) (кг) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	2	9,33		9,33	19			19		
132		Слабые хомуты CSL 260 (для сущ. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	30	0,62		0,62	19			19		
133		Схена CF20 (для сущ. сети) (шт.) (МДС 81-35.2004 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2015 года Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01	30	2,87		2,87	86			86		
Итого по разделу 9 Освещение							83866					76,55
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			336301	5284		9303			321714			590,14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах			2020625	31757		55368			1933500			590,14
Накладные расходы						3918						
Сметная прибыль												
Итого по смете:			41541									
Итого по Строительным работам			25904									
Благодарю (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1-3, 59, 64			5990	832		3160			1998			100,97
						186						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							4579		4579			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 5-6, 10, 14-15, 61, 63, 66, 75-76							1377		1377			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,76; ЭМ=5,76; ЗПМ=5,76; МАТ=5,76"							7932		7932			
Материалы:												
Итого Поз. 7, 11, 21-23, 28-38, 40-42, 44, 50-54, 58, 68-72, 74, 78, 80, 82, 84, 88-91, 96, 101-103, 105, 108-109, 111-133							296313			296313		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							1780841			1780841		
Земельные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 8, 62							155	7	148			0,82
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							931	42	889			0,82
Накладные расходы 95% ФОТ (от 234)							222					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 234)							117					
Итого с накладными и см. прибылью							1270					0,82
Земельные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 9, 99							188	188				24,18
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							1130	1130				24,18
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 130)							904					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 130)							509					
Итого с накладными и см. прибылью							2543					24,18
Конструкции из кирпича и блоков:												
Итого Поз. 12-13, 45							3154	474	680	2000		57,75
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							18956	2849	4087	12020		57,75
Накладные расходы 122% ФОТ (от 3 318)							4048					
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 3 318)							2654					
Итого с накладными и см. прибылью							25658					57,75
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 16-19, 24-25, 46, 55, 57, 93-94							16798	678	505	15615		78,71
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЭМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"							100956	4075	3035	93846		78,71
Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 430)							4652					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 430)							2880					
Итого с накладными и см. прибылью							108488					78,71
Автомобильные дороги:												
Итого по Поз. 20, 67, 73, 77, 79, 81, 83 НР 142% ФОТ; СП 95% ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 20, 67, 73, 77, 79, 81, 83						3912	1244	1662 205	1006		134,49
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						23511	7476	9989 1232	6046		134,49
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 8 708)						12365					
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 8 708)						8273					
	Итого с накладными и см. прибылью						44149					134,49
	Итого по Поз. 56 НР 142%=128%*0,9 ФОТ; СП 95% ФОТ											
	Итого Поз. 56						303	124	110 9	69		14,59
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						1821	745	661 54	415		14,59
	Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 799)						1023					
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 799)						759					
	Итого с накладными и см. прибылью						3603					14,59
	Итого						47752					149,08
	Полы:											
	Итого Поз. 26-27						810	428	38 6	344		50,17
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						4867	2572	228 36	2067		50,17
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 2 608)						3208					
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 2 608)						1956					
	Итого с накладными и см. прибылью						10031					50,17
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:											
	Итого Поз. 39, 43						507	56	330 32	121		6,23
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						3047	337	1983 192	727		6,23
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 529)						820					
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 529)						529					
	Итого с накладными и см. прибылью						4396					6,23
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 47-49, 85-86						1823	803	30 8	990		74,79
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						10956	4826	180 48	5950		74,79
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 874)						5118					
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 4 874)						2681					
	Итого с накладными и см. прибылью						18755					74,79
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 92						73	4	69			0,46
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						439	24	415			0,46
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 60)						48		36			
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 60)						27					
	Итого с накладными и см. прибылью						514					0,46
	Линии электропередачи:											
	Итого Поз. 95						1455	36	173	1246		3,67
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						8744	216	1040	7488		3,67
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 294)						309					
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 294)						176					
	Итого с накладными и см. прибылью						9229					3,67
	Прокладка и монтаж сетей связи:											
	Итого Поз. 100						1636	56		1580		6,65
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						9833	337		9496		6,65
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 337)						337					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 337)						219					
	Итого с накладными и см. прибылью						10389					6,65
	Итого						2078411					553,48
	Итого по Монтажным работам											
	Электромонтажные работы на других объектах:											
	Итого Поз. 87, 97-98, 104, 106-107, 110						1012	354	226	432		36,66
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=6,01; ЗМ=6,01; ЗПМ=6,01; МАТ=6,01"						6082	2128	1358	2586		36,66
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 236)						2124					
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 236)						1453					
	Итого с накладными и см. прибылью						9659					36,66
	Итого						9659					36,66
	Итого						2088070					590,14
	НДС 18%						375853					
	ВСЕГО по смете						2463923					590,14

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

А.А. Гмызов

Согласовано

С.Н. Бобышев

ИМУЩЕСТВО		
ПРОБЕЖНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>В.В.В.</i>	03.06.15
Заведующий лабораторией	<i>В.В.В.</i>	
Менеджер отдела проектно-сметных работ	<i>В.В.В.</i>	03.06.15
Начальник отдела технического контроля		

В.В.В.