

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Обустройство спортивной площадки по адресу: г. Иваново, ул. Кавалерийская д.42,52 и проспект Текстильщиков, д.1,1а

Объект _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0612
2	Погрузка и перевозка грунта	тн	80
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 15 см), подсыпка песка под спортивный комплекс и по периметру спортивной площадки	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,612
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание (установка гандбольных ворот)	100 столбов	0,36
5	Изготовление панелей и калиток прим. Изготовление решеток ограждения прим. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(уголок 40х40х4-461м+арматура д12мм-2386м+ профтруба30х30х2-275м+полоса20х4 -180м)	1 т конструкций	3,778
6	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2 м	10 панелей	3,4
7	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0,2
8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,0842
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,0842
10	Демонтаж старого спортивного оборудования прим.Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,2
11	Установка Стойка баскетбольная прим. Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,04
12	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для гандбольных ворот)	100 м3 грунта	0,0006
13	Устройство бетонной подготовки (Для гандбольных ворот)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
14	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек вновь устанавливаемого теннисного стола)	100 м3 грунта	0,0006
15	Устройство бетонной подготовки (Для ножек вновь устанавливаемого теннисного стола)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
16	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек брусьев параллельных)	100 м3 грунта	0,0006
17	Устройство бетонной подготовки (Для ножек брусьев параллельных)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
18	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек брусьев разнвысоких)	100 м3 грунта	0,0006
19	Устройство бетонной подготовки (Для ножек брусьев разнвысоких)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0006
20	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек рукохода двойного)	100 м3 грунта	0,00012

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
21	Устройство бетонной подготовки (Для ножек рукохода двойного)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012
22	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек шведской стенки)	100 м3 грунта	0,0003
23	Устройство бетонной подготовки (Для ножек шведской стенки)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0003
24	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек рукохода Зигзаг)	100 м3 грунта	0,0003
225	Устройство бетонной подготовки (Для ножек рукохода Зигзаг)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0003
26	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек турника с кольцами)	100 м3 грунта	0,0009
27	Устройство бетонной подготовки (Для ножек турника с кольцами)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0009
28	Копание ям вручную без креплений стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Для ножек лавочки)	100 м3 грунта	0,0012
29	Устройство бетонной подготовки (Для ножек лавочки)	Устройство бетонной подготовки (Для ножек лавочки)	0,0012
30	Погрузка и перевозка строительного мусора	тн	2,55

Составил

Проверил

Дефектную ведомость составил

